福建省水土保持试验站文件

闽水保试评〔2026〕49号

连城县张坊溪小流域综合治理提质增效项目实施方案审查意见

根据福建省水利厅下达的审查任务书，2026年9月21日我站组织专家及相关代表对《连城县2027年张坊溪小流域项目区小流域综合治理提质增效项目实施方案》（以下简称《实施方案》）（送审稿）进行了技术评审，专家与代表听取了编制单位福建安澜水利水电勘察设计院有限公司的汇报及有关部门的意见，经质询和讨论，形成了审查初步意见。业主单位连城县隔川镇人民政府会同编制单位根据初步意见进行了补充修改，于2026年10月23日提交了《实施方案》（报批稿）。经我站复核，基本同意《实施方案》（报批稿）的主要内容，现提出技术审查意见如下：

一、项目建设的必要性和项目区选择

（一）项目建设的必要性

连城县位于福建省西南部，属于南方典型的红壤侵蚀区。本项目已纳入《福建省“十五五”水土保持实施方案》，项目的实施将减轻治理区的水土流失，降低水土流失造成的危害，改善当地人民群众生产生活条件，提升生态和人居环境质量，促进人与自然和谐共生，对推进生态文明建设、实施乡村振兴的重要决策部署具有重要意义。

（二）项目区选择

基本同意项目区的选择。项目区选择张坊溪小流域，涉及隔川镇、揭乐乡、罗坊乡、莲峰镇、林坊镇5个乡镇，隔川镇的隔川村、隔田村、井坑村、新营村、朱余村、松洋村、竹叶山村、联益村，揭乐乡的吕屋村、哒砾村、官峰村、布地村、揭乐村、罗坊段村、黄坊村，罗坊乡的上罗村、下罗村、岗头村、长坑村，莲峰镇的南前村、城西村、大坪村、姚坊村、姚坪村、新兴村、朱坊村、李兴村、李坊村、李彭村、杨屋村、江坊村、洪山村、莲花村、西康村、赤岭村、鹧鸪岭村，林坊镇的张坊村、林坊村、上寨村、大梨村、岗尾村、有福村、李丰村、横坑村、魏坊村等45个行政村。项目区土地总面积120.72km^2，水土流失面积14.35km^2，占土地总面积的11.89%。

二、建设目标与规模

（一）建设目标

基本同意建设目标。项目综合治理水土流失面积1000.00hm^2，治理度达69.69%；减少水土流失面积499.50hm^2，

降低水土流失程度面积500.50hm²；林草覆盖率增加0.4%；减沙率达30%；土壤侵蚀模数由857t/km²•a降低到600t/km²•a以下。

（二）建设任务和规模

基本同意建设任务和规模。综合治理措施面积1000.00hm²，建设生态水系2.62km。主要建设内容：封禁966.28hm²（含补植17.09hm²，追肥48.50hm²），种草33.72hm²，水保生态园1座，四旁绿化1处；生态水系包括生态护岸626m，清淤清障2257m。

三、总体布置与措施设计

（一）总体布置

基本同意工程总体布置。项目区以小流域为单元，以消灭水土流失斑为主，结合生态水系建设，因地制宜布设综合治理措施，进行综合整治，打造水土保持生态清洁小流域。

（二）措施设计

基本同意措施设计。各项措施包括封禁治理、种草、水保生态园、四旁绿化、生态水系等。

四、工程施工

基本同意工程施工设计。施工进度安排基本满足项目实施的要求。

五、工程管理

基本同意工程建设管理和工程运行管理内容。

六、设计概算与资金筹措

（一）设计概算

基本同意设计概算。项目总投资429.06万元，其中工程措

施投资 258.87 万元，占总投资的 60.33%；林草措施投资 50.14 万元，占总投资的 11.69%；封育措施投资 60.00 万元，占总投资的 13.98%；监测措施投资 4.43 万元，占总投资 1.03%；独立费用 43.13 万元，占总投资 10.05%；基本预备费 12.49 万元，占总投资 2.92%。

《实施方案》中生态水系投资 214.48 万元，占总投资的 49.99%。

（二）资金筹措

资金来源除申请中央资金补助，其余资金由地方多渠道筹措解决。

七、效益分析

基本同意效益分析。项目实施后，每年可增加蓄水效益 52.48 万 m^3，保土 2.58 万 t。项目区水土流失得到有效控制，项目区生态环境得到有效改善。

福建省水土保持试验站

2026 年 10 月 27 日